

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA/SERVIÇO: DEMOLIÇÃO CÉLULA INATIVA RESERVATÓRIO HENRIQUE DE NOVAIS

Base:

03/09/2020

BASE PREÇOS: SINAPI DESONERADO 07/2020- MERCADO



ITEM	GÓDIGO	FONTE ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-	R\$ 3.798,31	R\$ 4.899,82
1.1	CPU 1	MERCADO	Mobilização	UND	1,00	R\$ 3.798,31	R\$ 4.899,82	R\$ 3.798,31	R\$ 4.899,82
2			DEMOLIÇÕES			-	-	R\$ 32.438,41	R\$ 41.843,83
2.1	CPU 2	MERCADO	Demolição de Concreto armado (laje de piso, pilares, paredes, e laje de teto) com utilização de escavadeira hidráulica de esteira de no mínimo 8 toneladas com martelo rompedor acoplado	M³	970,00	R\$ 33,44	R\$ 43,14	R\$ 32.438,41	R\$ 41.843,83
3			MOVIMENTO DE TERRA			-	-	R\$ 44.435,47	R\$ 57.325,02
3.1	CPU 3	SINAPI DESON	Carga e Descarga para bota fora – DMT máximo de 30 Km carregamento com escavadeira de 14 toneladas mínimo	M³	1.455,00	R\$ 30,54	R\$ 39,40	R\$ 44.435,47	R\$ 57.325,02
4			DESCARTE DO MATERIAL DEMOLIDO			-	-	R\$ 17.858,29	R\$ 23.032,99
4.1	CESAMA	CONTRATO 49/	Descarte de material em Bota-Fora autorizado	M³	1.455,00	R\$ 12,27	R\$ 15,83	R\$ 17.858,29	R\$ 23.032,99
5			LIMPEZA			-	-	R\$ 931,88	R\$ 1.203,19
5.1	CPU 4	SINAPI DESON	Limpeza do terreno	M²	2.000,00	R\$ 0,47	R\$ 0,60	R\$ 931,88	R\$ 1.203,19
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			-	-	R\$ 1.651,44	R\$ 2.130,36
6.1	CPU 5	MERCADO	Desmobilização	UND	1,00	R\$ 1.651,44	R\$ 2.130,36	R\$ 1.651,44	R\$ 2.130,36
			TOTAL GERAL					R\$ 101.113,81	R\$ 130.435,21

Orçamentista