



## Planilha de Quantidades e Preços Unitários

Obra:

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2" A 1" PASSEIO  
TERRA VALA= 1,50X0,40X0,60

Base: Preços SINAPI COM DESONERAÇÃO 01/2019- MERCADO

DATA:

22/2/2019

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valores (em R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				46,60
1.1	Transporte de pessoal e limpeza	1,00	und	45,48	45,48
1.2	Sinalização ( 6 cones)	0,02	und	37,65	0,75
1.3	Placa de identificação articulável 0,67x0,48	0,003	und	110,00	0,37
2	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES				6,49
2.6	Recomposição revestimento ( rasgo)	1,00	m	6,49	6,49
3	TRABALHOS EM TERRA				30,34
3.1	Escavação manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m	0,36	m³	52,46	18,89
3.2	Aterro compactado manualmente com soquete	0,36	m³	31,81	11,45
3.6	Escavação manual em moledo	-	m³	63,62	-
3.7	Escavação de vala em rocha à frio com argamassa expansiva	-	m³	532,35	-
3.8	Escoramento descontinuo em madeira	-	m²	26,79	-
3.9	Local para bota fora	-	m³	19,90	-
4	EXECUÇÃO DO RAMAL E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO				21,06
4.1	Bombeiro	0,67	h	18,33	12,22
4.2	Servente	0,67	h	13,26	8,84
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>104,49</b>