

 Planilha de Quantidades e Preços Unitários			Obra: LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2" A 1" PAVIMENTO TERRA/PASSEIO TERRA- VALA= 6,00X0,50X0,80		
Base: Preços SINAPI COM DESONERAÇÃO 01/2019- MERCADO			DATA:	22/2/2019	
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valores (em R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				46,60
1.1	Transporte de pessoal e limpeza	1,00	und	45,48	45,48
1.2	Sinalização (6 cones)	0,02	und	37,65	0,75
1.3	Placa de identificação articulável 0,67x0,48	0,003	und	110,00	0,37
2	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES				6,49
2.6	Recomposição revestimento (rasgo)	1,00	m	6,49	6,49
3	TRABALHOS EM TERRA				206,85
3.1	Escavação manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m	2,40	m³	52,46	125,90
3.2	Aterro compactado manualmente com soquete	2,40	m³	31,81	76,34
3.6	Escavação manual em moledo	0,01	m³	63,62	0,76
3.7	Escavação de vala em rocha à frio com argamassa expansiva	0,005	m³	532,35	2,56
3.8	Escoramento descontinuo em madeira	0,048	m²	26,79	1,29
3.9	Local para bota fora	-	m³	19,90	-
4	EXECUÇÃO DO RAMAL E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO				21,06
4.1	Bombeiro	0,67	h	18,33	12,22
4.2	Servente	0,67	h	13,26	8,84
TOTAL GERAL					281,00