

 <b>Planilha de Quantidades e Preços Unitários</b>			<b>Obra:</b> <b>LIGAÇÃO DE ÁGUA/ESGOTO - SERVIÇO</b> <b>PARA LOCALIZAÇÃO DE REDES</b> <b>VALA= 3,00X0,50X0,90</b>		
<i>Base: Preços SINAPI COM DESONERAÇÃO 01/2019- MERCADO</i>			<b>DATA:</b>	22/2/2019	
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valores (em R\$)	
				Unitário	Total
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>23,86</b>
1.1	Transporte de pessoal e limpeza	1,00	und	22,74	22,74
1.2	Sinalização ( 6 cones)	0,02	und	37,65	0,75
1.3	Placa de identificação articulável 0,67x0,48	0,003	und	110,00	0,37
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES</b>				<b>71,39</b>
2.1	Demolição de Pavimento asfáltico com utilização de serra clipper,inclusive remoção manual/ poliédrico (50% cada)	1,50	m²	17,26	25,89
2.3	Recomposição de Pavimento poliédrico, com reaproveitamento do material	1,50	m²	30,33	45,50
<b>3</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>				<b>113,76</b>
3.1	Escavação manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m	1,35	m³	52,46	70,82
3.2	Aterro compactado manualmente com soquete	1,35	m³	31,81	42,94
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>209,01</b>