



Planilha de Quantidades e Preços Unitários

Obra:

LIGAÇÃO DE ÁGUA 1/2" A 1" PASSEIO
PEDRA PORTUGUESA
VALA= 1,50X0,40X0,60

Base: Preços SINAPI COM DESONERAÇÃO 01/2019- MERCADO

DATA:

22/2/2019

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valores (em R\$)	
				Unitário	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				46,60
1.1	Transporte de pessoal e limpeza	1,00	und	45,48	45,48
1.2	Sinalização (6 cones)	0,02	und	37,65	0,75
1.3	Placa de identificação articulável 0,67x0,48	0,003	und	110,00	0,37
2	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES				65,86
2.3	Demolição de Passeio P. Portuguesa	0,75	m²	13,68	10,26
2.4	Recomposição de passeio P. portuguesa	0,75	m²	65,48	49,11
2.6	Recomposição revestimento (rasgo)	1,00	m	6,49	6,49
3	TRABALHOS EM TERRA				43,52
3.1	Escavação manual de valas em solo seco-prof.até 1,50 m	0,36	m³	52,46	18,89
3.2	Aterro compactado manualmente com soquete	0,36	m³	31,81	11,45
3.3	Carga manual , descarga e transporte de material para bota-fora DMT= 15km				
3.3.1	Carga manual , descarga de material para bota-fora	0,20	m³	17,46	3,40
3.3.2	Transporte de material para bota-fora DMT= 15km	0,20	m³	22,70	4,43
3.4	Adicional transporte dmt=5 km	0,98	m³xkm	1,51	1,47
3.6	Escavação manual em moledo	-	m³	63,62	-
3.7	Escavação de vala em rocha à frio com argamassa expansiva	-	m³	532,35	-
3.8	Escoramento descontínuo em madeira	-	m²	26,79	-
3.9	Local para bota fora	0,20	m³	19,90	3,88
4	EXECUÇÃO DO RAMAL E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO				21,06
4.1	Bombeiro	0,67	h	18,33	12,22
4.2	Servente	0,67	h	13,26	8,84
	TOTAL GERAL				177,04