



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS- REF: CESAMA/COPASA/TCPO- **DESONERADA**

		RELIGIÇÃO TÉCNICA (RETIRADA DO OBSTRUIDOR E INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO)-UNIDADE			
DENOMINAÇÃO	SINAPI-01/2019-ENC. SOC. DESONERADOS	UNIDADE	COEFICIENTE	UNIT. - R\$	TOTAL
Bombeiro c/ encargos complementares	88267	h	3,00	18,33	54,99
Servente c/ encargos complementares	88316	h	3,00	13,26	39,78
TRANSPORTE PESSOAL CENTRO BAIRRO	COMPOSIÇÃO	und	1,0000	41,50	41,50
TOTAL EM REAIS - R\$					136,27


BASE: INFORMAÇÕES DEFO/CESAMA

		MURETA PADRÃO ÁGUA P/ INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE CAIXA METÁLICA P/ HID. 1/2" (0,60X0,80M) UND			
DENOMINAÇÃO	SINAPI-01/2019-ENC. SOC. DESONERADOS	UNIDADE	COEFICIENTE	UNIT. - R\$	TOTAL
ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO ESP=20CM	87457	m²	0,50	58,09	29,05
REBOCO INTERNO E EXTERNO COM ARG.CI E AR NO TRAÇO 1:3 ESP=2,5CM	87530	m²	1,50	26,84	40,26
CAIXA METÁLICA PARA HID. DE 1/2"	CASA MATTOS-01/2019-TEL. 32364100	und	1,00	58,00	58,00
Pedreiro c/ encargos complementares	83309	h	0,33	18,36	6,06
TOTAL EM REAIS - R\$					133,36

BASE: INFORMAÇÕES DEFO/CESAMA

		TRANSPORTE DE PESSOAL CENTRO X BAIRRO - UNIDADE			
DENOMINAÇÃO	SINAPI-01/2019-ENC. SOC. DESONERADOS	UNIDADE	COEFICIENTE	UNIT. - R\$	TOTAL
Um caminhão com cabine adaptada para transporte de 8 funcionários e carroceria para transporte de ferramentas, incluindo manutenção, combustível e motorista.	Conc.003/14- Contrato. 89/14- reaj. 1,90%+0,16%+2,24%	h	0,80	51,87	41,50
Deslocamento da equipe para executar o serviço e por algum motivo extraordinário não consegue executar.					
TOTAL EM REAIS - R\$					41,50

BASE: INFORMAÇÕES DEFO/CESAMA

		ADICIONAL DE TRANSPORTE P/ DISTRITOS (TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, MATERIAL E PESSOAL)			
DENOMINAÇÃO	SINAPI-01/2019-ENC. SOC. DESONERADOS	UNIDADE	COEFICIENTE	UNIT. - R\$	TOTAL
Um caminhão com cabine adaptada para transporte de 8 funcionários e carroceria para transporte de ferramentas, incluindo manutenção, combustível e motorista.	Conc.003/14- Contrato. 89/14- reaj. 1,90%+0,16%+2,24%	h	1,50	51,87	77,81
TOTAL EM REAIS - R\$					77,81

BASE: INFORMAÇÕES DEFO/CESAMA