

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

Garagem São Mateus
Juiz de Fora - MG

REFERÊNCIA:

Solicitação de Orçamento

MONTAGEM DE PADRÃO BAIXA TENSÃO DE 800A

PROPOSTA:

COMERCIAL

Nº: PRC -004-2025

Juiz de Fora, 05 de fevereiro de 2025.

À

Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA

A/C Sr. Ronaldo Reis

Conforme solicitado, segue nossa proposta estimativa com os termos infra citados.

1 Objeto:

Execução de montagem de padrão de baixa tensão de 800A, em caixa CM-18 e demais acessórios conforme projeto de padrão CEMIG apresentado pelo contratante e demais acessórios e equipamentos necessários para o correto funcionamento.

2 Prazos de execução dos serviços:

- 30 dias para entrega dos materiais;
- 30 dias após chegada dos materiais para montagem dos equipamentos.

3 Obrigações do CONTRATADO

- Fornecimentos dos materiais conforme lista de material apresentada no ANEXO 1;
- Execução de montagem e instalação de equipamentos conforme projeto aprovado e apresentado pela CONTRATADA;
- Fica compreendida a montagem entre a caixa de inspeção tipo ZC instalada no passeio do cliente até a caixa de passagem acoplada a caixa tipo CM-18 a ser instalada no interior das instalações do cliente.

4 Obrigações da CONTRATANTE:

- Aprovação e demais tramites do projeto junto a CONCESSIONÁRIA;
- Solicitação de vistoria e pedido de ligação junto a CONCESSIONÁRIA;
- Fornecimento de Atestado Técnico;
- Mão de obra e materiais de obras civil e serviços de serralheria conforme necessário.

5 Condições de Pagamento e Garantia:

- 30 dias após entrega dos serviços (finalização da montagem do padrão);
- Garantia de execução dos serviços após entrega de 3 meses.

6 Preços:

- Valor de mão de obra: R\$ 12.711,00;
- Valor de materiais (ver Anexo 1): R\$ 50.354,00;
- Valor total: R\$ 64.714,00 (sessenta e quatro mil e setecentos e quatorze reais);

7 Prazo de validade da proposta:

- 15 (quinze) dias úteis a contar da apresentação desta proposta.

8 Condições Gerais:

- Planejamento dos serviços conforme cronograma;
- Elaboração de Análise de Riscos, previamente elaborada e aprovada;
- O orçamento está sujeito a alterações devido solicitação CEMIG ou do cliente.

9 Dados do Fornecedor

- Razão Social: Manteste Automação e Comercio de Pecas LTDA;
- Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 6513 - Benfica - Juiz de Fora/MG
CEP:36092-060;
- Telefones: (32) 3937-6300 / (32) 98486-6300;
- CNPJ: 36.663.343/0001-83;
- INS. ESTADUAL: 003693018.00-17.

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maurilio J. Dani Jr.

Gerente Comercial
mauriliodani@manteste.com.br
(32) 9.8410-7580

ANEXO 1 – Lista de Materiais

PADRÃO CESAMA BAIXA TENSÃO 800A		
Nº	DESCRIÇÃO	QTDE
1	Eletroduto PVC rígido Ø4", vara com 3m	12
2	Curva PVC rígido Ø4"	12
3	Peveduto PVC Flexível Ø4" 50 M	1
4	Luva De Emenda Uniao P/ Duto Eletroduto De 4 Polegadas 110mm em pvc anti chama	12
5	Luva PVC Rígido 4"	8
6	Cabo Cobre Nu - 16mm ²	12
7	Cabo flexível - 185mm ² 0,6/1 kVA - Azul	36
8	Cabo flexível - 240mm ² 0,6/1 kV - Verde	12
9	Cabo flexível - 185mm ² 0,6/1 kV - Preto	108
10	Terminal tubular maciço 185mm ²	18
11	Terminal de compressão olhal para cabo 240mm ²	1
12	Terminal 1 furo 2 compressões 185 mm ²	4
13	Plataforma Basculante	1
14	Caixa CM-18+CM-04 Completa (Conforme ND 5.1 CEMIG)	1

PAPELETA - 1039/2025
Código do documento 57-13688216560812212757

Anexo: 03-Orçamento Mantest.pdf



Assinaturas

JOSUÉ BARBIERI DA SILVA
jbarbieri@cesama.com.br
Assinou como responsável



Detalhe das Assinaturas

20-fevereiro-2025 16:47:43

JOSUÉ BARBIERI DA SILVA Assinou - E-mail: jbarbieri@cesama.com.br - IP: 177.39.11.100 - Geolocalização: null, null, null, null (null) - null - Documento de identificação: 04440620680 - Data Hora: 2025-02-20 16:47:43.0

Esse documento está assinado e certificado pela Dataged